

施 設 係

1 主な整備事業

(1) 小学校

| 件 名 | 請 負 金 額 (円) | 内 容 |
|-----------------|--|--|
| 小学校便所改良事業 | 44,066,800 | 老朽化した湿式便所を乾式に改良し、衛生環境の向上を図るとともに、段差の解消、車椅子対応トイレの設置、手すりの設置等でバリアフリー化を図り、自動水洗、省エネ機器、感知式照明を採用することにより省エネ化を図った。 実施校 福生第三小学校 |
| | 内訳 | |
| | 監理委託料 1,443,960 | |
| | 工事請負費 42,604,920 事務費等 17,920 | |
| 小学校給水施設改良事業 | 20,301,191 | 学校での飲料水の直結給水化を図り、児童の健康及び安全を確保するとともに、老朽化した校内給水管の更新を行った。 実施校 福生第三小学校 |
| | 内訳 | |
| | 監理委託料 680,400 | |
| | 工事請負費 19,613,880 事務費等 6,911 | |
| 小学校校庭改良事業 | 27,631,622 | 校庭の排水性の悪化により、雨天後授業に支障をきたしているため、表土の補充及び排水の整備、緑化・ヒートアイランド対策として校庭の一部芝生化を行った。また、平成27年度に校庭改良を計画している学校の設計委託を行った。 ・実施設計 福生第五小学校 ・工事施工 福生第七小学校 ・クレイ舗装6,236㎡、芝生化480㎡、排水工事一式、遊具撤去新設等 ・自走式芝刈機2台 手動式芝刈機1台、ホールカッター2 |
| | 内訳 | |
| | 設計委託料 1,252,800 | |
| | 内訳 | |
| | 監理委託料 749,520 | |
| | 工事請負費 25,272,000 備品購入費 319,680 事務費等 37,622 | |
| 小学校校舎外壁等調査委託 | 3,257,550 | 経年劣化による外壁の落下及び屋上の雨漏りを防止するとともに、児童の安全確保及び良好な維持管理を行うため、打診及び目視による調査を行った。 ・調査校 福生第三小学校、福生第四小学校 |
| | 内訳 | |
| 調査委託料 3,257,550 | | |

(2) 中学校

| 件 名 | 請 負 金 額 (円) | 内 容 |
|-----------------|-------------|---|
| 中学校便所改良事業 | 3,594,240 | 老朽化した湿式便所を乾式に改良し、衛生環境の向上を図るとともに、段差の解消、車椅子対応トイレの設置、手すりの設置等でバリアフリー化を図り、自動水洗、省エネ機器、感知式照明を採用することにより省エネ化を図るための実施設計を行った。 ・実施設計 福生第三中学校 |
| | 内訳 | |
| 設計委託料 3,594,240 | | |
| 中学校給水施設改良事業 | 833,760 | 学校での飲料水の直結給水化を図り、生徒の健康及び安全を確保するとともに、老朽化した校内給水管の更新を行う実施設計を行った。 ・実施設計 福生第三中学校 |
| | 内訳 | |
| 設計委託料 833,760 | | |

| 件名 | 請負金額(円) | 内 容 |
|----------------|------------------------------------|--|
| 中学校プール循環装置改良事業 | 2,646,000 内訳 工事請負費 2,646,000 | 経年劣化(平成9年製)による循環装置の老朽化のため、プールの水質の安全性を確保するため交換を行った。 珪藻土ろ過装置、全自動ろ過能力60m ³ /h 1台 ・工事施工 福生第一中学校 |
| 中学校校舎外壁等調査委託 | 1,872,450 内訳 調査委託料 1,872,450 | 経年劣化による外壁の落下及び屋上の雨漏りを防止するとともに、生徒の安全確保及び良好な維持管理を行うため、打診及び目視による調査を行った。 ・調査校 福生第二中学校 |

2 その他施設整備事業

(1) 小学校

| 件名 | 請負金額(円) | 内 容 |
|--------------------------|------------|---|
| 福生第四小学校 体育館床改良工事 | 1,836,000 | 既存床研磨塗装666㎡ポリウレタン3回塗り、ライン一式、バレー金具交換1箇所 |
| 福生第一小学校 プール給湯器取替工事 | 1,130,976 | 一小・・・マルチ給湯器32号 4台取替 |
| 福生第三小学校外1校 プール日除け設置工事 | 2,460,240 | 三小・・・日除けテント5連設置 七小・・・日除けテント3連設置 |
| 福生第二小学校 新校舎便所タイル改修工事 | 1,447,200 | 壁タイル改修 81m ² 1階男子、女子、車椅子用、手洗い場 |
| 小 計 | 6,874,416 | |
| その他小学校工事 39 件 | 7,180,109 | |
| 合 計 | 14,054,525 | |

(2) 中学校

| 件名 | 請負金額(円) | 内 容 |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| 福生第三中学校 プール給湯器取替工事 | 1,439,424 | 三中・・・マルチ給湯器32号 4台取替 |
| 福生第三中学校 プール日除け設置工事 | 1,211,760 | 三中・・・日除けテント3連設置 |
| 福生第一中学校 校庭照明改修工事 | 1,274,400 | メタルハライドランプ MF-1000W 14個 安定器14個 |
| 小 計 | 3,925,584 | |
| その他中学校工事 24 件 | 4,777,326 | |
| 合 計 | 8,702,910 | |