

# 工 務 係

## 1 交通安全施設の設置状況

種 類	平成 17 年度までの設置状況	平成 18 年度		合 計
		新 設	消・撤去	
防 護 柵	17,142m	494m	4m	17,632m
道 路 反 射 鏡	1,151本	12本	2本	1,161本
道 路 照 明 灯 (装飾灯を含む。)	3,991灯	17灯		4,008灯
外 側 線	100,847.1m	128.0m		100,975.1m
歩 道	26,117.1m	581.0m		26,698.1m
自転車歩行者専用道路	4,931m			4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4㎡			3,086.4㎡
道 路 警 戒 標 識	384本	3本		387本
道 路 標 示	2,747箇所	6箇所	4箇所	2,749箇所
交差点用点滅鋌	240基			240基
すべり止め舗装箇所	141箇所	1箇所		142箇所
案 内 標 識	58本			58本
地 点 名 標 識	157本			157本
道 路 名 称 標 識	217本	16本		233本
回 転 灯	8本			8本

## 2 建設関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	委託金額 (円)	委 託 内 容
市道幹線等Ⅱ-18号線交通量調査委託等6件	市 内	1,994,370	調査一式
合 計		1,994,370	

## 3 道路占用許可及び自費工事承認件数

区 分	件 数 (件)
道 路 占 用 許 可	327
自 費 工 事 承 認	39

#### 4 道路維持補修

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
市道第 221 号線路面補修工事等 2 件	熊川地内	1,550,850	L=64.0m W=0.6~1.6m すべり止カラー舗装 59.7 m <sup>2</sup>
市道第 1057 号線外 1 排水改良工事	福生地内	924,000	横断側溝設置 2 箇所、集水ます設置 1 箇所
市道第 263 号線舗装補修工事等 3 件	熊川・ 福生地内	1,146,516	L=41.0m W=2.9m A=122.2 m <sup>2</sup>
街 路 樹 等 維 持 工 事	市 内	1,096,068	故損木植替え、高木支障剪定他 5 件
道 路 維 持 補 修 工 事	市 内	6,995,922	単価契約 42 件
合 計		11,713,356	

#### 5 その他の道路維持補修

##### (1) 道路等応急補修内容

件 名	件 数 (件)
側 溝 清 掃	34
側 溝 補 修	5
舗 装 補 修	36
砂 利 道 補 修	8
甲 蓋 類 補 修	14
標識、カーブミラー、ガードレール補修	70
ごみ、泥等の処理	88
整地及び除草	23
捨て看板・貼り紙撤去	26
そ の 他	224
合 計	528

##### (2) 市道の維持補修に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物 26.0 t、袋詰め合材 (40 k g 入) 19 袋、 アスファルト乳剤 80ℓ、砕石 16.0 m <sup>3</sup> 、道路反射鏡 15 面、支柱 4 本他
--------	--

#### 6 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球 取 替	点滅器取替	グローブ取替	灯具器取替	そ の 他	合 計
蛍 光 灯	24	6		13	6	49
水 銀 灯	126	59	1	12	47	245
ナトリウム灯	1				1	2
そ の 他	2				5	7
合 計	153	65	1	25	59	303

## 7 道路緑化状況

樹種	平成17年度までの管理本数(本)	平成18年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
イチヨウ	313		2	311
トウカエデ	364			364
シダレヤナギ	1			1
サザンカ	50			50
ツバキ	63			63
トチノキ	19			19
ハナミズキ	300	29		329
ケヤキ	3			3
キンモクセイ	3			3
モミジ	5			5
歩道植樹帯	6896.2 m <sup>2</sup>			6896.2 m <sup>2</sup>
ヒペリカム地被類	2,125 株	1,400		3,525 株

## 8 道路新設改良事業

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を14件実施した。

工事件名	工事箇所	工事金額(円)	工事内容
市道第30号線歩道設置工事	熊川地内	8,169,000	(歩道) L=76.6m W=1.5m、インターロッキング舗装 76.0 m <sup>2</sup> (車道) A=294.0 m <sup>2</sup>
市道第181号線歩道設置工事	〃	8,242,500	L=95.4m インターロッキング舗装 147.1 m <sup>2</sup> 防護柵設置 70.5m
市道第265号線改良工事	〃	420,000	L=62.3m W=1.1m A=34.9 m <sup>2</sup>
市道第217号線改良工事	〃	630,000	L=24.6m W=0.6m A=20.5 m <sup>2</sup> L形側溝工 24.6m 区画線設置工 3.5m
市道第280号線改良工事	〃	3,823,050	L=110.7m W=0.75m A=82.5 m <sup>2</sup> LU形側溝工 43.7m L0形側溝工 48.0m L形側溝工 2.5m
市道第1061号線改良工事	福生地内	735,000	L=24.8m W=3.2~4.0m A=90.9 m <sup>2</sup> L形側溝工 24.2m
市道第30号線改良工事	熊川地内	1,050,000	L=46.1m W=1.0~1.5m A=51.0 m <sup>2</sup> L形側溝工 46.1m
市道第205号線舗装工事	〃	3,780,000	L=127.7m W=5.8m A=772.8 m <sup>2</sup> 区画線設置工 156.9m 薄層カラー舗装工 111.8 m <sup>2</sup>
市道田園45号線舗装工事	南田園地内	3,328,500	L=102.4m W=4.5~12.0m A=525.9 m <sup>2</sup> 区画線設置工 171.5m 薄層カラー舗装工 127.1 m <sup>2</sup>
市道第288号線舗装工事	熊川地内	4,483,500	L=204.4m W=4.55m A=934.1 m <sup>2</sup> 区画線設置工 212.8m 薄層カラー舗装工 54.9 m <sup>2</sup>
市道第163号線改良工事	〃	2,625,000	L=98.8m W=1.2~1.5m A=145.7 m <sup>2</sup> L形側溝工 78.9m LU形側溝工 18.9m
市道第326号線法面改良工事	〃	1,281,000	地比類植付工 1400 株 客土工 15 m <sup>3</sup> 枯損木抜根工 4本
市道第1141号線改良工事	福生地内	924,000	L=34.4m W=3.1~4.0m A=129.8 m <sup>2</sup> L形側溝工 19.3m 集水ます接続管工 3.3m
市道第265号線改良その2工事	熊川地内	353,850	L=25.4m W=1.1m A=30.4 m <sup>2</sup> L型側溝据替工 7.2m
合計		39,845,400	

道路改良工事等に伴い設計委託を3件、工事委託を2件実施した。

委託件名	委託箇所	委託金額(円)	委託内容
市道第181号線歩道設置工事設計委託	熊川地内	934,500	L=95m W=1.2~2.0m 歩道詳細設計一式
市道第30号線歩道設置工事設計委託	〃	1,155,000	(歩道) L=72m W=1.5m 歩道詳細設計一式 (車道) L=72m W=4.0m 道路詳細設計 路線測量一式
市道第221号線法面防護工事設計委託	〃	1,365,000	法面防護詳細設計一式 562.4 m <sup>2</sup>
東福生駅自由通路上屋設置工事委託	東福生駅	43,893,816	自由通路屋根 261 m <sup>2</sup> 協定1件
拝島駅自由通路新設及び駅舎橋上化に関する工事委託	拝島駅	490,569,601	自由通路 L=100m W=10.0m 協定2件
合計		537,917,917	

## 9 橋りょう維持事業

市内の橋りょうについて、耐震性を高めるための補強工事を実施した。

工事件名	工事箇所	工事金額(円)	工事内容
橋りょう耐震補強工事設計委託	宮本橋	294,000	橋りょう落橋防止装置詳細設計 1橋
橋りょう耐震補強工事	〃	3,675,000	橋りょう落橋防止装置設置 1橋
合計		3,969,000	

## 10 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として蛍光灯(57W)5基、道路反射鏡設置工事として9基等を実施し、交通安全の確保を図った。

工事件名	工事箇所	工事金額(円)	工事内容
道路照明灯設置その1工事	市内	630,000	57w電柱共架式 5基
市道幹線Ⅱ-19号線標識設置工事	加美平地内	577,500	冠水注意看板 3基
道路反射鏡設置その1工事	市内	1,942,500	新設9基 撤去1基
道路愛称名看板設置工事	〃	2,304,750	新設16基
路面標示設置その1工事	〃	414,750	区画線設置246.9m 区画線消去45.0m 薄層カラー舗装工2.4 m <sup>2</sup>
市道第1135号線転落防止柵設置工事	福生地内	189,000	転落防止柵9.0m
市道武蔵野台45号線転落防止柵設置工事	武蔵野台地内	1,102,500	転落防止柵70.0m
市道幹線Ⅱ-21号線歩道切り下げ工事	北田園地内	262,500	防護柵設置2.0m 防護柵撤去6.0m インターロッキング舗装6.0 m <sup>2</sup>
玉川上水案内板補修工事	熊川地内	294,000	案内図修正・落書き防止 3基

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
道路反射鏡外設置工事	市 内	672,000	1面鏡2基 2面鏡1基 区画線設置 L=128.0m
交差点改良 (道路紙保守) 工事	〃	2,625,000	道路紙取替 21箇所
道路標示 (外側線) 設置 工事	〃	2,474,850	外側線 (実線) 6020.6m 交差点標示 199.8m 破線 4.0m塗直し
道路安全施設設置工事	〃	157,500	車止め柵 1基 ポストコーン4基 ストップマ ーク 2箇所
合 計		13,646,850	

## 11 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を發揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
私道整備その1工事	福 生 地 内	4,830,000	L=55.9m W=5.0m A=225.3 m <sup>2</sup>
〃 その2工事	〃	1,564,500	L=27.5m W=4.5m A=102.9 m <sup>2</sup>
合 計		6,394,500	