

# 施 設 係

## 1 主な整備事業

### (1) 小学校

件 名	請 負 金 額 (円)	内 容
第二小学校 防音機能復旧（復機）事業	内訳 設計委託料 3,864,000 事務費等 47,750 3,911,750	校舎の空調機老朽化に伴う冷暖房機器の取替並びに特別教室、管理諸室における個別空調設備工事の実施設計委託 ・対象面積 2,072㎡（普通教室 ガス焚吸収式冷温水発生機、管理諸室・特別教室 電気式パッケージエアコン）
第四小学校 防音機能復旧（復機）事業	内訳 工事費 113,641,500 事務費等 2,084,592 115,726,092	校舎の空調機老朽化に伴う冷暖房機器の取替並びに特別教室、管理諸室における個別空調設備工事 ・対象面積 2,023㎡（1級防音） ・ガス焚吸収式冷温水発生機1基 エアハンドリングユニット 2基 ・電気式パッケージエアコン 室外機 6台 室内機 31台
第一小学校 新校舎便所改良事業	内訳 設計委託料 609,000 事務費等 14,338 623,338	校舎内トイレの老朽化により臭気が激しいため、湿式から乾式に変更する工事の実施設計委託 ・男子用2箇所 女子用2箇所 障害者対応トイレ 1箇所
第五小学校 通級指導学級設置事業	内訳 工事費 14,609,700 設計委託料 1,565,550 事務費等 2,361,484 18,536,734	情緒的な課題のある児童生徒に対する支援の充実を図るため、五小に通級指導学級の設計及び設置工事 ・プレイルーム1室 学習室1室 個別学習教室3室 職員室1室 教材室1室 面談室1室 便所1室

### (2) 中学校

件 名	請 負 金 額 (円)	内 容
第三中学校 校庭改良事業費	内訳 工事費 20,769,000 事務費等 12,370 20,781,370	校庭舗装の老朽化に伴う排水不良改良のための排水施設の設置及びダスト舗装工事 ・排水暗渠 <sup>きよ</sup> φ100mm 629.8m ・校庭ダスト舗装 9,250㎡ ・防球ネットH=12.0m 125m H=7.0 60m

## 2 その他整備工事

### (1) 小学校

件名	請負金額(円)	内容
第一小学校 体育館床塗装工事	2,047,500	床ウレタン塗替え 724㎡
第五小学校 プール塗装工事	2,541,000	プール底面塗装 275㎡
第五小学校 校庭改良工事	7,665,000	校庭ダスト舗装 5,918㎡、透水暗渠板 <sup>きょ</sup> 558m
第七小学校 非常用放送設備改修工事	903,000	本体10回線240W 1台、遠隔操作機 1台、自火報副受信機 1台
第七小学校 プール循環装置改修工事	4,494,000	珪藻土ろ過式全自動60㎡/h
小計	17,650,500	
その他小学校工事35件	12,949,335	
合計	30,599,835	

### (2) 中学校

件名	請負金額(円)	内容
第二中学校 花壇改良工事	2,730,000	ブロック縁石 111m 中木 9本 低木 105本 グランドカバープランツ 820株
第二中学校 ドア設置工事	682,500	アルミ製片開き戸設置 1枚 縦2.2m×横2.3m
小計	3,412,500	
その他中学校工事19件	4,088,700	
合計	7,501,200	