

道路グループ

1 交通安全施設の設置状況

種類	類	令和3年度までの設置状況	令和4年度		合計
			新設	消・撤去	
防護	柵	17,508.9m	142.2m	221.3m	17,429.8m
道路	反射鏡	1,216本	7本	0本	1,223本
L E D	灯	3,698灯	20灯	1灯	3,717灯
外側	線	104,870.6m	0m	0m	104,870.6m
歩道		27,110.8m	0m	0m	27,110.8m
道路	警戒標識	396本	0本	0本	396本
道路	標示	2,912か所	0か所	0か所	2,912か所
交差点	用点減鉄	260基	2基	2基	260基
カラ	一舗装	180か所	0か所	0か所	180か所
案内	標識	73本	0本	0本	73本
地点	名標識	154本	0本	0本	154本
道路	名称標識	227本	0本	0本	227本

2 道路維持補修

工事件名	工事箇所	金額(円)	工事内容
道路維持補修工事	市内	16,986,051	単価契約 37件
その他2件	市内	444,070	
合計		17,430,121	

3 道路ストック点検委託事業

委託件名	委託箇所	金額(円)	委託内容
道路ストック点検委託(路面下空洞調査委託)	市内	16,412,000	路面下探査車調査 310.6km スコープ調査 10か所 計画準備・現地踏査資料検討 一式 車道空洞調査データ解析 310.6km 異常信号位置特定調査解析 10か所 スコープ調査データ作成 10か所
合計		16,412,000	

4 道路緑化状況

樹種	令和3年度までの管理本数(本)	令和4年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
イチヨウ	81	0	0	81
トウカエデ	368	0	2	366
シダレヤナギ	8	0	0	8
サザンカ	51	0	0	51

ツバキ	57	0	0	57
トチノキ	14	0	0	14
ハナミズキ	587	10	0	597
ケヤキ	3	0	0	3
キンモクセイ	3	0	0	3
モミジ	5	0	0	5
歩道植樹帯	1,883.3 m ²	0 m ²	0 m ²	1,883.3 m ²

5 道路新設改良事業

(1) 市道改良事業費（工事）

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を6件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	金額（円）	工 事 内 容
市道第1047号線外1道路改良及び舗装補修工事（第三工区）	牛 浜 地 内	39,416,300	L=218.7m ブロック積擁壁工 21 m ² ブロック積擁壁基礎工 17.1m 天端コンクリート工 5 m ² 切削オーバーレイ工 876 m ² 車道舗装工(10型・表層工) 157 m ² 薄層カラー舗装工 286 m ² 区画線設置工 一式
市道第92号線舗装補修工事	熊 川 地 内	8,186,200	L=360.0m アスファルト舗装工 1,143 m ² 境石工 25.5m 交通安全施設工 一式
市道第191号線改良工事	熊 川 地 内	2,002,000	アスファルト舗装工 38.0 m ² 横断側溝工 2.9m L形側溝用浸透柵工 1基 取付管設置工及び支管取付工 1か所
市道第6号線舗装補修工事	熊 川 地 内	1,650,000	L=40.0m アスファルト舗装工 158.0 m ² 区画線設置工 一式
加美上水橋補修工事	福 生 地 内	9,132,200	塗膜除去工 188 m ² 塗り替え塗装（上塗り・中塗り・下塗り） 188 m ² 塗膜分析 一式
その他1件	市 内	481,800	
合 計		60,868,500	

(2) 市道改良事業費（委託）

計画的に事業を進めるために、設計委託を行った。

委 託 件 名	委託箇所	金額（円）	委 託 内 容
市道加美平57号線舗装補修工事実施設計委託	加 美 平 地 内	1,650,000	実施設計 一式
市道第264号線改良工事実施設計委託	熊 川 地 内	2,750,000	実施設計 一式
合 計		4,400,000	

6 道路工事関係調査委託料

委託件名	委託箇所	金額(円)	委託内容
市道加美平57号線FWD調査委託	加美平地内	275,000	舗装たわみ量調査 一式 開削調査 一式 解析検討 一式
家屋調査委託	本町地内	191,400	家屋調査 90㎡未満 1件 家屋調査 130~170㎡未満 1件
市道第279号線測量委託	熊川地内	121,000	工事前境界標識等現況測量 4点 工事後境界標識復元設置 1点
その他2件	市内	414,700	
合計		1,002,100	

7 交通安全施設事業

交通安全施設事業として区画線、道路反射鏡、防護柵等を設置・補修し、交通安全の確保を図った。

工事件名	工事箇所	金額(円)	工事内容
路面標示設置工事	市内	3,080,000	区画線設置工 3371.5m 自転車ナビマーク 15か所
道路照明灯補修工事	市内	2,596,000	道路照明灯取換工 15基
路面標示設置工事その2	市内	1,375,000	区画線設置工 1553.1m 自転車ナビマーク 7か所
その他31件	市内	6,921,970	
合計		13,972,970	

8 私道整備工事

私道所有者からの申請により、市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工事件名	工事箇所	金額(円)	工事内容
私道整備工事	熊川地内	4,565,000	L=27.1m W=4.5m アスファルト舗装工 144.0㎡ L型側溝設置工 69.6m 大型浸透柵設置工 1基 浸透柵設置工 3基
合計		4,565,000	

9 市道幹線Ⅱ-11号線(本町通り)無電柱化整備事業

緊急輸送道路である一般都道伊奈福生線(第165号)及び新奥多摩街道と、防災拠点である市役所を結ぶ本町通りを無電柱化することにより、災害時の電柱倒壊による災害支援物資等輸送路の閉塞解消と、歩行者及び自転車の路側帯通行の安全性の向上を図る。

件名	委託箇所	金額(円)	委託内容
市道幹線Ⅱ-11号線(本町通り)測量委託	本町地内	4,070,000	特殊部・地上機器の設置箇所に係る測量 一式
市道幹線Ⅱ-11号線(本町通り)電線共同溝設置工事(第二工区)監理委託	本町地内	0※	定例打合せ 一式、業務計画 一式 業務打合せ 一式、工事管理 一式 工事監督支援 一式

市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）電線共同溝設置工事（第二工区）	本町地内	70,000,000	L=328.4m 管路工 多条管φ130 L=1044.0m、多条管φ100 L=2188.4m 共用FA管φ150 L=219.7m、ボディ管φ200 L=289.7m、PV管φ75 L=501.1m、PV管φ50 L=108.7m 特殊部 特殊部Ⅰ型 N=6基、特殊部Ⅱ型 N=13基、地上機器樹 N=5基
くるみるふっさ水道管支障移設工事	福生地内	1,867,800	水道管支障移設工事 一式 既設給水管撤去 10.4m 給水管敷設据付 SUS25 6.5m 硬質ポリ塩化ビニル管据付 HIVP20 7.4m
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）無電柱化整備事業に伴う用地買収費	福生地内	1,357,110	地上機器の設置箇所に係る用地買収 8.87㎡
その他5件	本町地内	1,873,320	
合 計		79,168,230	

※令和4・5年度の契約であるが、令和4年度分の請求が行われなかった為

10 福生第二号踏切改良事業

福生第二号踏切を通行する歩行者の安全性の確保を図るため、踏切改良に関する設計業務等を実施した。

件 名	委託箇所	金額（円）	委 託 内 容
設計委託料（八高線東福生駅構内福生第二号踏切道拡幅工事）	福生地内	7,044,300	踏切拡幅工事実施設計 一式
JR八高線福生第二号踏切拡幅工事に関する検証業務委託	福生地内	4,697,000	踏切拡幅工事実施設計に関する検証 一式
市道幹線Ⅱ-1号線歩道詳細設計委託	福生地内	1,540,000	踏切拡幅に伴う歩道工事の実施設計 一式
合 計		13,281,300	