

道 路 係

1 交通安全施設の設置状況

種 類	令和 6 年度までの設置状況	令和 7 年度		合 計
		新 設	消・撤去	
防 護 柵	17,424.4m	31.3m	66.9m	17,388.8m
道 路 反 射 鏡	1,229 本	1 本	0 本	1,230 本
L E D 灯	3,773 灯	14 灯	0 灯	3,787 灯
外 側 線	104,870.6m	0 m	0 m	104,870.6m
歩 道	27,110.8m	0 m	0 m	27,110.8m
道 路 警 戒 標 識	396 本	0 本	0 本	396 本
道 路 標 示	2,912 か所	0 か所	0 か所	2,912 か所
交 差 点 用 点 滅 鉾	260 基	0 基	0 基	260 基
カ ラ ー 舗 装	180 か所	0 か所	0 か所	180 か所
案 内 標 識	73 本	0 本	0 本	73 本
地 点 名 標 識	154 本	0 本	0 本	154 本
道 路 名 称 標 識	226 本	0 本	0 本	226 本

2 道路維持補修

工 事 件 名	工事箇所	金額 (円)	工 事 内 容
道路維持補修工事	市 内	16,930,339	単価契約 20 件
その他 5 件	市 内	1,036,200	
合 計		17,966,539	

3 道路ストック点検委託事業

委 託 件 名	委託箇所	金額 (円)	委 託 内 容
道路等ストック点検委託 (大型カルバート外)	市 内	13,835,800	大型カルバート 2 か所、横断歩道橋 2 橋、道路標識 22 本、法面・土木構造物 88 か所
合 計		13,835,800	

4 道路緑化状況

樹 種	令和 6 年度までの管理本数(本)	令和 7 年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
イチョウ	81	0	0	81
トウカエデ	367	0	1	366
シダレヤナギ	8	0	0	8
サザンカ	49	0	0	49
ツバキ	57	0	0	57
トチノキ	12	0	0	12
ハナミズキ	564	0	2	562

樹 種	令和6年度までの 管理本数(本)	令和7年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
ケヤキ	3	0	0	3
キンモクセイ	3	0	0	3
モミジ	5	0	0	5
歩道植樹帯	1,883.3 m ²	0 m ²	0 m ²	1,883.3 m ²

5 道路新設改良事業

(1) 市道改良事業費（工事）

本来の道路機能が得られるように、道路の舗装及び電気設備の改良工事を14件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	金額（円）	工 事 内 容
牛浜駅エスカレーターチェーン交換工事	牛 浜 地 内	9,163,000	エスカレーターチェーン交換工 1基
市道第1259号線（福生駅東口ペDESTリアンデッキ）改良工事（電気設備）	本 町 地 内	1,650,000	LED投光器設置 4基
市道幹線Ⅱ-4号線舗装補修工事	熊 川 地 内	1,430,000	アスファルト舗装工 108 m ² 安全施設工 一式
市道幹線Ⅱ-13号線（山王橋通り）舗装補修工事	熊 川 地 内	15,143,700	L=250.61m アスファルト舗装工 1,615 m ² 薄層カラー舗装工 115 m ² 安全施設工 一式
市道幹線Ⅱ-2号線舗装補修工事	武蔵野台地内	4,070,000	切削オーバーレイ工 320 m ² 安全施設工 一式
市道第7号線隣接地低木等撤去工事	熊 川 地 内	1,042,800	植栽撤去工 一式 碎石舗装工 198 m ²
その他7件	市 内	2,327,600	
合 計		34,827,100	

(2) 市道改良事業費（委託）

計画的に事業を進めるために、設計委託を行った。

委 託 件 名	委託箇所	金額（円）	委 託 内 容
東福生駅西口歩道拡幅に伴う測量設計委託	福 生 地 内	4,561,700	市道武蔵野台3号線（東福生駅前） 測量・実施設計 一式
合 計		4,561,700	

6 道路工事関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	金額（円）	委 託 内 容
家屋調査委託	福 生 地 内	261,800	家屋調査 2件
市道幹線Ⅱ-4号線等測量委託	市 内	290,400	市道幹線Ⅱ-4号線、市道第200号線、市道幹線Ⅱ-1号線、境界点等測量 一式
その他3件	市 内	468,600	
合 計		1,020,800	

7 交通安全施設事業

交通安全施設事業として区画線、道路反射鏡、照明等を設置・補修し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	金額（円）	工 事 内 容
路面標示設置工事その2	南 田 園 地 内	2,639,780	区画線設置工 858.3m T字路5か所、スクールゾーン表示1か所 薄層カラー舗装工 120.72 m ²
路面標示設置工事その3	市 内	2,420,000	区画線設置工 1,455.0m T字路5か所、十字路4か所、矢印4か所 薄層カラー舗装工 72.4 m ²
市道幹線Ⅱ-19号線自転車専用通行帯カラー舗装工事	加 美 平 地 内	4,330,425	区画線設置工 288m 自転車専用文字8か所、自転車ナビマーク11個、 自転車ナビライン12個、終わりマーク1か所 自転車専用通行帯カラー舗装工 291.17 m ²
その他51件	市 内	12,322,310	
合 計		21,712,515	

8 私道整備工事

私道所有者からの申請により、市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	金額（円）	工 事 内 容
私道整備工事	福 生 地 内	4,999,500	L=26.80m 雨水浸透柵設置工6基、アスファルト舗装工93 m ² 地先境界ブロック設置工51m
合 計		4,999,500	

9 市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）無電柱化整備事業

緊急輸送道路である一般都道伊奈福生線（第165号）及び新奥多摩街道と、防災拠点である市役所を結ぶ本町通りを無電柱化することにより、災害時の電柱倒壊による災害支援物資等輸送路の閉塞解消と、歩行者及び自転車の路側帯通行の安全性の向上を図る。

件 名	実施箇所	金額（円）	内 容
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り） 電線共同溝設置工事（第一工区）	福 生 地 内	67,191,300	L=95.04m 多条管φ130 L=204.1m、φ100 L=582.5m 共用FA管φ100 L=81.9m、ボディ管φ200 L=80.5m、 PV管φ75 L=83.0m、PV管φ50 L=36.2m 特殊部Ⅰ型 3基、特殊部Ⅱ型 1基、横置きハンド ホール3基 L型擁壁設置工 5.3m
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り） 電線共同溝設置工事（第一工区） 監理委託	福 生 地 内	4,024,900	図面等修正 12工種、数量計算書修正 5工種 現地踏査 一式、業務打合せ 一式
無電柱化事業に伴う引込管路 工事等の委託	本 町 地 内	67,251,329	第二工区 引込管路工事 一式
その他1件	福 生 地 内	275,000	
合 計		138,742,529	

10 福生第二号踏切改良事業

福生第二号踏切を通行する歩行者の安全性の確保を図るため、踏切改良に関する踏切内及び周辺の歩道設置工事を実施した。

件名	実施箇所	金額（円）	内 容
工事委託料（八高線東福生駅構内福生第二号踏切道拡幅工事）	福 生 地 内	64,991,833	歩道設置工事（踏切内） 一式
市道幹線Ⅱ-1号線改良工事（福生第二号踏切周り）	福 生 地 内	20,644,800	歩道設置工事（踏切周辺） 一式 アスファルト舗装工 一式 安全施設工 一式
合 計		85,636,633	